G210 国道西安过境公路占压西商线 242#-245#桩段管道迁改工程

社会稳定风险评估公告

G210 国道西安过境公路占压西商线 242#-245#桩段管道迁改工程涉及灞桥区 1 处天然气输气管道的迁改。项目建设消除管道安全隐患，保障周边群众生命财产安全及支持 G210 国道西安过境下大寨至侯官寨公路建设考虑，项目建设极具社会意义。

一、项目概况

陕西省天然气股份公司投资建设的西安至商洛天然气输气管道（西商线），起于西安未央分输站，终于商州末站，线路总长 133km，设计年输气能力 1.9×10m^2/a，其中：西安未央分输站~西安灞桥分输站管径为 D610mm，长 32km，西安灞桥分输站~商州末站段管道管径为 D273mm，长 101km，管道设计压力 4.0MPa。本工程迁改段管道属于“西商线”西安未央分输站~西安灞桥分输站之间路家湾阀室~西安灞桥分输站段，线路长约 16.5km，管道规格及材质为 D610×10 L360M 螺旋缝双面埋弧焊钢管，管道防腐采用三层 PE 外防腐层+强制电流阴极保护的方式进行防腐。阴极保护站位于西安灞桥分输站，保护半径 65km。

根据现场踏勘情况，工程现场东侧紧邻西安中铁轨道交通有限责任公司。本工程推荐采用 D610×12.5 L360M 直缝双面埋弧焊钢管，应满足《公路安全保护条例》国道控制区国道边界线外不小于 20m，西安市四级地区按照《城镇燃气设计规范》（GB50028）中管道壁厚 9.5mm 水平安全间距不应小于 15m 的要求。因此，本工程迁改管道需要廊带宽度至少为 36m。具体线路走径为：迁改管道起点位于西安市灞桥区洪庆街道石家道村东侧西安地铁 9#线原箱涵南端，向东南方向敷设约 37m 绕避新建 45#桥墩，再折向南与新建 G210 并行敷设，敷设约 290m（距离新建 G210 桥梁边线约为 20 米），最后折向西与原管道连接。

二、社会稳定风险评估工作程序和主要内容

评估程序：全面收集并认真审阅社会稳定风险评估相关资料，包括拟建项目前期审批相关文件，环境影响评价文件、相关规划与标准规范等。根据审阅结果，结合项目所在地的实际情况，向受拟建项目影响的相关群众了解情况，当面听取意见，讲清项目相关的法律和政策依据、项目方案、项目建设和运行全过程可能产生的影响，表达真实意见。根据社会稳定风险评估指标或评判标准，在综合考虑各方意见和全面分析论证的基础上，按照《国家发展改革委关于印发〈国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定性风险评估暂行办法〉的通知》（发改投资〔2012〕2492 号）的风险等级划分标准，对拟建项目的社会稳定风险等级作出客观、公正地判断，确定项目社会稳定风险等级，提出风险防范及化解措施，并编制社会稳定风险评估报告。

评估内容：对项目建设的合法性、合理性、可行性、可控性，可能引发的社会稳定风险进行评估，得出风险评估结论，提出风险化解措施及应急预案。

三、公众参与主要事项

1、任何有利益关系的单位和个人，可在项目社会稳定风险评估期间向建设单位和评估单位提出项目可行性意见和建议。

2、任何有利益关系的单位和个人，可在项目社会稳定风险评估期间提出完善项目风险防范及化解的意见和建议。

3、建设单位、评估单位将认真听取公众意见，科学、公平、公正、合法地进行项目社会稳定风险评估工作。

四、公众提出意见的方式

公众可以通过传真、电子邮件、信函的方式向建设单位、评估单位、地方政府及其相关部门提出意见。

五、项目建设单位及其联系电话

建设单位：陕西省天然气股份有限公司

联系人：王建军

联系电话：13649208645

六、项目社会稳定风险评估单位及联系电话

单位名称：陕西德祥企业管理咨询有限公司

单位地址：西安市南二环西段 65 号煜源国际 12 层

项目负责人：杨博

联系电话：18792540199

电子邮箱：2357288004@qq.com

公示时间：2026 年 7 月 1 日--7 月 14 日

陕西省天然气股份有限公司