G210 国道西安过境公路占压西渭线 67+1#-68#桩段管道迁改工程

社会稳定风险评估公告

G210 国道西安过境公路占压西渭线 67+1#-68#桩段管道迁改工程涉及临潼区 1 处天然气输气管道的迁改。项目建设消除管道安全隐患，保障周边群众生命财产安全及支持 G210 国道西安过境下大寨至侯官寨公路建设，项目建设极具社会意义。

一、项目概况

陕西省天然气股份公司投资建设的西安至渭南天然气长输管道（西渭线）起于西安未央分输站，终于渭南末站，管线全长约 49.5km。管道设计压力 4.0MPa，管径为 219.1×5，钢管材质为 X52，管型为无缝钢管，设计输气量 $0.8\times10^8 m^3/a$。本工程整改段管道属于“西渭线”灞河东阀室~临潼阀室段，线路长约 16.2km，管道防腐采用三层 PE 外防腐层+强制电流阴极保护的方式进行防腐。阴极保护站位于临潼分输站，保护半径 50km。

根据现场踏勘情况，工程现场周边建筑密集，迁改路由受民房、厂房和西康线铁路限制，迁改路由整体向东南侧进行偏移。迁改管道距西康线铁路中心线最小净距约为 26m，满足《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》中埋地管道距离邻近铁路线路轨道中心线的净距不应小于 25m 的要求；迁改管道距邻近民房最小净距约为 16m，满足《石油天然气管道保护法》(主席令第十三号）、《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）及《基于风险的油气管道安全隐患分级导则》（GB/T 34346-2017）中安全中心间距 5m 要求。本工程推荐采用 D219.1×10.0 L360N 无缝钢管，满足《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）（2020 年版）6.4.15 中“高压 A 地下燃气管道与建筑物外墙面之间的水平净距不应小于 30m（当管壁厚度 δ ≥9.5mm 或对燃气管道采取有效的保护措施时，不应小于 15m）”的要求。在满足安全间距要求的同时减少改线段沿线建构筑物拆除工程量。

二、社会稳定风险评估工作程序和主要内容

评估程序：全面收集并认真审阅社会稳定风险评估相关资料，包括拟建项目前期审批相关文件，环境影响评价文件、相关规划与标准规范等。根据审阅结果，结合项目所在地的实际情况，向受拟建项目影响的相关群众了解情况，当面听取意见，讲清项目相关的法律和政策依据、项目方案、项目建设和运行全过程可能产生的影响，表达真实意见。根据社会稳定风险评估指标或评判标准，在综合考虑各方意见和全面分析论证的基础上，按照《国家发展改革委关于印发〈国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定性风险评估暂行办法〉的通知》（发改投资〔2012〕2492 号）的风险等级划分标准，对拟建项目的社会稳定风险等级作出客观、公正地判断，确定项目社会稳定风险等级，提出风险防范及化解措施，并编制社会稳定风险评估报告。

评估内容：对项目建设的合法性、合理性、可行性、可控性，可能引发的社会稳定风险进行评估，得出风险评估结论，提出风险化解措施及应急预案。

三、公众参与主要事项

1、任何有利益关系的单位和个人，可在项目社会稳定风险评估期间向建设单位和评估单位提出项目可行性意见和建议。

2、任何有利益关系的单位和个人，可在项目社会稳定风险评估期间提出完善项目风险防范及化解的意见和建议。

3、建设单位、评估单位将认真听取公众意见，科学、公平、公正、合法地进行项目社会稳定风险评估工作。

四、公众提出意见的方式

公众可以通过传真、电子邮件、信函的方式向建设单位、评估单位、地方政府及其相关部门提出意见。

五、项目建设单位及其联系电话

建设单位：陕西省天然气股份有限公司西安分公司

联系人：王建军

联系电话：13649208645

六、项目社会稳定风险评估单位及联系电话

单位名称：陕西德祥企业管理咨询有限公司

单位地址：西安市南二环西段 65 号煜源国际 12 层

项目负责人：杨博

联系电话：18792540199

电子邮箱：2357288004@qq.com

公示时间：2026 年 7 月 1 日--7 月 14 日

陕西省天然气股份有限公司西安分公司